

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Μελ. 82/2022

ΕΡΓΟ: "Εργασίες αναβάθμισης
πολιτιστικών εγκαταστάσεων Δήμου
Χαλκηδόνος "

ΜΕΛΕΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 69.923,77 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής της στέγης του Πολιτιστικού συλλόγου της Ν. Μεσημβρίας του Δήμου Χαλκηδόνος.

Το κτίριο παρουσιάζει έντονα προβλήματα εισροής βρόχινου νερού και η εισροή των υδάτων πιθανότατα προέρχεται από τις καμινάδες που υπάρχουν περιμετρικά του κτηρίου.

Έχει επίσης προβλεφθεί να γίνει εξωτερικός περιμετρικός χρωματισμός του κτηρίου προκειμένου να ανανεωθεί και να αναβαθμιστεί η όψη του.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις των επιβλεπόντων του έργου και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και θα ενσωματωθούν στο έργο θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και θα επιλεγούν από την αρμόδια Υπηρεσία.

Η κατασκευή του έργου θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

-CPV 45300000-0 Εργασίες κτηριακών εγκαταστάσεων.

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Κουφάλια 30/05/2022
Η συντάξασα

Κουφάλια 30/05/2022
Ο προϊστάμενος του Τμήματος
Τεχνικών Έργων Μελετών
και Συγκ/νίων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κουφάλια 30/05/2022
Ο προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ.

Κουκουλάκη Αντωνία ΤΕ Πολ. Μηχ/κος.

Τζιοβάρας Δημήτρης ΠΕ Πολ. Μηχ/κος

Τουλουπίδης Νικόλαος ΤΕ Πολ. Μηχ/κος

Αρ. Μελέτης 82/2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος 6.01 έως 12.00 m	ΝΑΟΙΚ 52.66.02	ΟΙΚ 5267	1	m2	400	61	24400	
2	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	ΝΑΟΙΚ 52.80.01	ΟΙΚ 5281	2	m2	400	16,75	6700	
3	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.11	ΟΙΚ 7211	3	m2	82	22,5	1845	
4	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.22.02	ΟΙΚ 2241	4	m2	342	9	3078	
5	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.51	ΟΙΚ 5276	5	m3	5	56	280	
6	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	6	m2	520	10,1	5252	
Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								41555	41555
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	7.479,90
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	7.355,24
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	13.533,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									69923,77

ΚΟΥΦΑΛΙΑ 30/05/2022
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΟΥΦΑΛΙΑ 30/05/2022
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΚΟΥΦΑΛΙΑ 30/05/2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ ΠΟΛ.
ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

